



ประกาศเทศบาลตำบลเทพา
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วย เทศบาลตำบลเทพา จะดำเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำดิบ ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว รวมระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๗๗๐ เมตร บริเวณอ่างเก็บน้ำลำละเลิง ถึง สถานที่ผลิตน้ำประปาแห่งที่ ๑ หมู่ที่ ๙ ต.เทพา อ.คง จ.นครราชสีมา ตามแบบ ทต.ทพ.๑๔(ม.๙)/๒๕๕๘

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เทศบาลตำบลเทพาจึง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างรายละเอียดตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายประทีป ล้ากลาง)

นายกเทศมนตรีตำบลเทพา

เทศบาลตำบลเทพาลัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อส่งน้ำดิบ ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว รวมระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๗๗๐ เมตร บริเวณอ่างเก็บน้ำลำละเลิง ถึง สถานที่ผลิตน้ำประปาแห่งที่ ๑ หมู่ที่ ๙ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา จำนวน ๑ สาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

๒. งบประมาณ ๓๗๙,๐๐๐.- (-สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยสังเขป - งานขุดดิน งานปรับดิน งานวางท่อพีวีซี งานต่อท่อพีวีซี
- งานกลบดินหลังท่อ งานอื่นๆ

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเทพาลัย ที่ ๘๘ /๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๗๙,๐๐๐.-บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง ตามที่แนบท้ายดังนี้

๕.๑ แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร. ๖) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๑. นายไพศาล หัตถาภรณ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายมงคล จันทร์สุขศรี	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลฯ	กรรมการ
๓. นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕	กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างวางท่อส่งน้ำดิบ ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ฯ

โครงการ/ก่อสร้าง วางท่อส่งน้ำดิบ ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว รวมระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๗๗๐ เมตร บริเวณอ่างเก็บน้ำลำละเลิง ถึง สถานที่ผลิตน้ำประปาแห่งที่ ๑ หมู่ที่ ๙ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล ๑๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลเทพาลัย อำเภอ คง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเทพาลัย

แบบ พร.๔ และ พร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙

แบบ พร.๖

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑.	วางท่อส่งน้ำดิบ ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว รวมระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๗๗๐ เมตร บริเวณอ่างเก็บน้ำลำละเลิง ถึง สถานที่ผลิตน้ำประปาแห่งที่ ๑	๓๗๙,๙๖๓.๖๔	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๓๗๙,๙๖๓.๖๔	
	ราคากลาง	๓๗๙,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพศาล หัตถาภรณ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมงคล จันทร์สุขศรี)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

เทศบาลตำบลเทพา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

โครงการก่อสร้าง วางท่อส่งน้ำดิบ ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว รวมระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๗๗๐ เมตร หมู่ที่ ๙ ต.เทพา อ.คง จ.นครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอ่างเก็บน้ำลำละเลิง ถึง สถานที่ผลิตน้ำประปาแห่งที่ ๑ (ลำละเลิง) หมู่ที่ ๙ ต.เทพา อ.คง จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ ทด.ทพ. ๑๔ (ม.๙)/๒๕๕๘ จำนวน ๑๓ แผ่น

ตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ กำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	รวมงานท่อส่งน้ำดิบ	๓๐๓,๗๕๒.๒๑	๑.๒๕๐๙	๓๗๙,๙๖๓.๖๔	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๓๗๙,๙๖๓.๖๔	บาท
		คิดเป็นเพียง		๓๗๙,๐๐๐.๐๐	บาท
	(ตัวอักษร)	(สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายไพศาล หัตถากรณ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไพศาล หัตถากรณ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมงคล จันทรวงศ์)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕

ใบกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

เทศบาลตำบลเทพาลัย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

โครงการก่อสร้าง วางท่อส่งน้ำดิบ ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว รวมระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๗๗๐ เมตร หมู่ที่ ๙ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอ่างเก็บน้ำลำละเลิง ถึง สถานที่ผลิตน้ำประปาแห่งที่ ๑ (ลำละเลิง) หมู่ที่ ๙ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ ทด.ทพ. ๑๔ (ม.๙)/๒๕๕๘ จำนวน ๑๓ แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙

กำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ ต่อ หน่วย	ค่าแรงงานต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑	งานดินขุดพรวนถมกลับ	๑๔๕	ลบ.ม.	-	๕๙.๐๐	๘,๕๕๕.๐๐	
๒	ระบบท่อส่งน้ำ						
๒.๑	ท่อ PVC ขนาด ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕	๒๙๕.๐๐	ท่อน	๕๕๖.๐๗	-	๑๖๔,๐๔๐.๖๕	
๒.๒	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน (มอก) ขนาด ๔ นิ้ว	๑.๐๐	ท่อน	๔๒๕.๐๐	-	๔๒๕.๐๐	
๒.๓	ข้อโค้ง ๙๐ องศาเหล็กหล่อหน้างาน ๒ ด้าน (มอก) ขนาด ๔ นิ้ว	๖.๐๐	ท่อน	๑,๗๐๐.๐๐	-	๑๐,๒๐๐.๐๐	
๒.๔	ประเก็นยาง ขนาด ๔ นิ้ว	๓๐.๐๐	อัน	๒๕.๐๐	-	๗๕๐.๐๐	
๒.๕	น็อต ขนาด ๕ หุน ยาว ๔ ๑/๒ นิ้ว	๑๘๐.๐๐	อัน	๒๕.๐๐	-	๔,๕๐๐.๐๐	
๒.๖	ท่อสันหน้างาน PVC ขนาด ๔"	๒๒.๐๐	ท่อน	๑,๒๐๐.๐๐	-	๒๖,๔๐๐.๐๐	
๒.๗	ข้อโค้ง ๙๐	๕.๐๐	ท่อน	๗๐๐.๐๐	-	๓,๕๐๐.๐๐	
๒.๘	ประตุน้ำบนดินเหล็กหล่อ (มอก) หน้างาน ๒ ด้าน ขนาด ๔"	๖.๐๐	ท่อน	๖,๒๕๐.๐๐	-	๓๗,๕๐๐.๐๐	
๒.๙	ข้อโค้ง ๔๕ องศาเหล็กหล่อหน้างาน ๒ ด้าน (มอก)	๖.๐๐	ท่อน	๑,๗๐๐.๐๐	-	๑๐,๒๐๐.๐๐	
๒.๑๐	รัดแยกเหล็กหล่อสำหรับท่อ PVC ขนาด ๔"x๓/๔"	๖.๐๐	อัน	๘๕๐.๐๐	-	๕,๑๐๐.๐๐	
	รวมเป็นเงิน					๒๗๑,๑๗๐.๖๕	

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก)

นายช่างโยธา ๕

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายไพศาล หัตถากรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

เทศบาลตำบลเทพาลัย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

โครงการก่อสร้าง วางท่อส่งน้ำดิบ ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว รวมระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๗๗๐ เมตร หมู่ที่ ๙ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอ่างเก็บน้ำลำละเลิง ถึง สถานที่ผลิตน้ำประปาแห่งที่ ๑ (ลำละเลิง) หมู่ที่ ๙ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ ทต.ทพ. ๑๔ (ม.๙)/๒๕๕๘ จำนวน ๑๓ แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙

กำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ ต่อ หน่วย	ค่าแรงงานต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๒.๑๑	วาล์วระบายอากาศอัตโนมัติ ๓/๔ นิ้ว	๖.๐๐	ตัว	๑,๘๐๐.๐๐	-	๑๐,๘๐๐.๐๐	
๒.๑๒	นิปเปิ้ลเหล็ก ขนาด ๓/๔ นิ้ว	๑๒.๐๐	อัน	๒๐.๐๐	-	๒๔๐.๐๐	
๒.๑๓	เทปพันเกลียว	๒๐.๐๐	ม้วน	๑๐.๐๐	-	๒๐๐.๐๐	
๒.๑๔	กาวประสานท่อขนาด ๑,๐๐๐ กรัม	๒๐.๐๐	กระป๋อง	๖๐๐.๐๐	-	๑๒,๐๐๐.๐๐	
๒.๑๕	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน ๓ ด้าน (มอก) ๔"	๑.๐๐	อัน	๒,๓๕๐.๐๐	-	๒,๓๕๐.๐๐	
๒.๑๖	หน้างานเหล็กหล่อตาบอด (มอก) ขนาด ๔ นิ้ว	๑.๐๐	อัน	๔๙๐.๐๐	-	๔๙๐.๐๐	
๒.๑๗	ประตุน้ำน้ำทองเหลือง (มอก) ขนาด ๓/๔ นิ้ว	๖.๐๐	อัน	๑๘๐.๐๐	-	๑,๐๘๐.๐๐	
๒.๑๘	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด ๑ นิ้ว	๔.๐๐	ท่อน	๔๖๐.๗๔	-	๑,๘๔๒.๙๖	
๒.๑๙	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด ๓ นิ้ว	๒.๐๐	ท่อน	๑,๕๓๙.๓๐	-	๓,๐๗๘.๖๐	
๒.๒๐	แผ่นเหล็กขนาด ๔นิ้ว*๔นิ้ว	๑๐.๐๐	แผ่น	๕๐.๐๐	-	๕๐๐.๐๐	
	รวมเป็นเงิน					๓๒,๕๘๑.๕๖	
	รวมเป็นเงินทั้งหมด					๓๐๓,๗๕๒.๒๑	

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก)

นายช่างโยธา ๕

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายไพศาล หัตถาภรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง