



ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วย เทศบาลตำบลเทพาลัย จะดำเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๑๘ (ช่วงต่อจากถนน คสล. เดิม) ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ เลขที่ ทต.ทพ ๕ (ม.๑๐)/๒๕๖๐

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เทศบาลตำบลเทพาลัยจึง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายประทีป ล้ากลาง)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

เทศบาลตำบลเทพาลัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๑๘ (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิม) ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา จำนวน ๑ สาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

๒. งบประมาณ ๒๑๒,๐๐๐.- (-สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

- โดยสังเขป - งานปรับพื้นที่ งานเข้าแบบ งานวางเหล็กวางแอส งานเทคอนกรีต
- งานแต่งผิวคอนกรีต งานหินคลุกไหล่ทาง งานอื่นๆ

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเทพาลัย ที่ ๔๕๖/๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๐๖,๐๐๐.-บาท (-สองแสนหกพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง ตามที่แนบท้ายดังนี้

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร. ๖) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๑. นายไพศาล หัตถากรณ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายมงคล จันทร์สุขศรี	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
๓. นายเพิ่มศักดิ์ นิมนอก	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคาค่างานก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๑๘ ฯ

โครงการ/ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๑๘ (ช่วงต่อจากถนน คสล. เดิม) ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล ๑๘ (ช่วงต่อจากถนน คสล. เดิม)ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเทพาลัย อำเภอ คง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเทพาลัย

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

แบบ ปร.๖

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๑๘ (ช่วงต่อจากถนน คสล. เดิม) ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๐๖,๓๐๘.๒๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๒๐๖,๓๐๘.๒๐	
	ราคากลาง	๒๐๖,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (สองแสนหกพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพศาล หัตถากรณ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมงคล จันทร์สุขศรี)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

เทศบาลตำบลเทพาลัย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ถนนเทศบาล ๑๘ (ช่วงต่อจากถนน คสล. เดิม) ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา ถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล ๑๘ (ช่วงต่อจากถนน คสล. เดิม)ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ ทท.ทพ. ๕ (ม.๑๐)/๒๕๖๐ จำนวน ๖ แผ่น

ตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	รวมงานถนน ค.ส.ล.	๑๖๒,๓๔๕.๑๓	๓.๒๗๐๘	๒๐๖,๓๐๘.๒๐	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๒๐๖,๓๐๘.๒๐	บาท
		คิดเป็นเพียง		๒๐๖,๐๐๐.๐๐	บาท
	(ตัวอักษร)	(สองแสนหกพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ
(นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ
(นายไพศาล หัตถากรณ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายไพศาล หัตถากรณ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายมงคล จันทรสุนทร)
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลฯ

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ
(นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเทพาลัย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ถนนเทศบาล ๑๘ (เชื่อมต่อกับถนน คสล. เดิม) ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๓๐ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา
ถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๐๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๓๕ เมตร พื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า
๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล ๑๘ (เชื่อมต่อกับถนน คสล. เดิม) ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๓๐ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ ททพ. ๕ (ม.๓๐)/๒๕๖๐ จำนวน ๖ แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ ต่อ หน่วย	ค่าแรงงานต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑	งานปรับพื้นที่	๕๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	๓.๒๙	๑,๖๔๕.๐๐	
๒	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	๓๕.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๙	๘๐.๐๐	๓๒,๒๘๘.๓๐	
๓	งานไม้แบบและค้ำยัน	๙.๗๙	ตร.ฟ.	๔๐๓.๘๗	-	๓,๙๕๙.๒๓	
	ค่าแรงประกอบไม้แบบและค้ำยัน	๒๐.๐๐	ตร.ม.	-	๓๐๕.๐๐	๖,๑๐๐.๐๐	
๔	เหล็กเสริมวงสำเร็จรูป ขนาด ๕ ม. ระยะ ๐.๒๐ ม. #	๔๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๕.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	
๕	เหล็กเส้นกลม(Dowel Bar) RB ๑๕	๑๑๐.๒๐	กก.	๑๖.๐๙	๒.๖๐	๒,๐๕๐.๘๒	
๖	เหล็กเส้นกลม(Dowel Bar) RB ๑๙	๑๓.๓๘	กก.	๑๕.๓๔	๒.๖๐	๒๗๙.๖๖	
๗	เหล็กข้ออ้อย(Tie Bar) DB ๑๖	๑๕๘.๐๐	กก.	๑๘.๕๒	๒.๖๐	๓,๓๒๖.๘๐	
๘	งานฉาบฉวย คอนกรีต	๖๒.๐๐	ลบ.ม.		๓๐๖.๐๐	๑๘,๙๗๒.๐๐	
	๘.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ๓๒๖ กก./ลบ.ม.	๔๑๙.๓๐	ถุง	๑๒๓.๐๐	-	๕๑,๓๗๕.๓๐	
	๘.๒ ทรายหยาบ ๐.๖๐ ลบ.ม./ลบ.ม.	๑๗.๘๙	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๙	-	๗,๒๖๐.๘๖	
	๘.๓ หินย่อย ๑.๐๙ ลบ.ม./ลบ.ม.	๖๘.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๗.๒๙	-	๒๗,๗๙๕.๗๒	
๙	งานฉาบคอนกรีต	๕๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑๕.๐๐	๕.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	
๑๐	งานแอสฟัลท์ผสมทราย	๐.๐๑	ลบ.ม.	๑๒,๕๐๐.๐๐	-	๑,๒๕๐.๐๐	
	๑๐.๑ ค่าหยอดทรายรองต่อคอนกรีต	๑๐๐.๐๐	ม.	-	๑๒.๕๐	๑,๒๕๐.๐๐	
๑๑	งานหินคลุกไหล่ทาง	๑๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๑๘.๓๘	๕๐.๐๐	๙,๖๘๘.๘๐	
	รวมงานถนน ค.ส.ล.					<u>๑๖๒,๓๘๕.๓๓</u>	

(ลงชื่อ)ตรวจสอบ

(นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)ตรวจสอบ

(นายไพศาล หิตถากรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง