



ประกาศเทศบาลตำบลเทพา
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วย เทศบาลตำบลเทพา จะดำเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างอาคารผลิตน้ำพร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำเทศบาลตำบลเทพา กว้าง ๔.๐๐
เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ ทต.ทพ ๑๑
(ม.๙)/๒๕๕๘

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
และ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
(ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เทศบาลตำบลเทพาจึง
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายประทีป ล้ากลาง)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพา

เทศบาลตำบลเทพา

รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างอาคารผลิตน้ำพร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำเทศบาลตำบลเทพา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ตารางเมตร

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำพร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำเทศบาลตำบลเทพา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ตารางเมตร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเทพา อำเภอลี้ จังหวัดนครราชสีมา
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- (-ห้าแสนบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โดยสังเขป - งานขุดดินฐานราก งานเข้าแบบ งานตัดเหล็ก,ผูกเหล็ก งานเทคอนกรีต
- งานแต่งผิวคอนกรีต งานบ่มคอนกรีต งานอื่นๆ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเทพา ที่ ๑๐/๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามที่แนบท้ายดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร. ๖) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔) จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายไพศาล หัตถาภรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. นายมงคล จันทร์สุขศรี ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลฯ กรรมการ
 ๓. นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕ กรรมการ

แบบสรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำพร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำ

โครงการ/ก่อสร้าง อาคารผลิตน้ำพร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำเทศบาลตำบลเทพาลัย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ตามแบบเลขที่ ทต.ทพ ๑๑ (ม.๙)/๒๕๕๘

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล ๑๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลเทพาลัย อำเภอ คง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเทพาลัย

แบบ พร.๔ และ พร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙

แบบ พร.๖

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑.	โครงการก่อสร้างอาคารผลิตน้ำพร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำเทศบาลตำบลเทพาลัย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ ทต.ทพ ๑๑ (ม.๙)๒๕๕๘	๕๐๑,๑๐๔.๘๘	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๕๐๑,๑๐๔.๘๘	
	ราคากลาง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (ห้าแสนบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพศาล หัตถาภรณ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมงคล จันทร์สุขศรี)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย

ใบกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

เทศบาลตำบลเทพาลัย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

โครงการก่อสร้าง อาคารผลิตน้ำพร้อมติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำเทศบาลตำบลเทพาลัย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร
หรือพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล ๑๙ หมู่ที่ ๙ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ ทด.ทพ. ๑๑ (ม.๙)/๒๕๕๘ จำนวน ๑๙ แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙

กำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ ต่อ หน่วย	ค่าแรงงานต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑	งานปรับพื้นที่	๔๘.๐๐	ตร.ม.	-	๕.๐๐	๒๔๐.๐๐	
๒	งานดินชุดพร้อมถมกลับ	๘.๐๐	ลบ.ม.	-	๘๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	
๓	งานทรายหยาบชุ่มน้ำแน่น	๒.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๖๐.๐๐	๙๓๓.๐๘	
๔	งานแบบหล่อคอนกรีต	๔๐.๐๐	ตร.ม.	๑๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	
๕	งานปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์คอนกรีต (๒๔๐ กก/ตร.ซม.)	๑๒.๐๐	ลบ.ม.	๑,๙๑๙.๖๓	๓๐๐.๐๐	๒๖,๖๓๕.๕๖	
๖	เหล็กเส้น RB ๖	๑๒๑.๐๐	กก.	๑๘.๓๑	๒.๖๐	๒,๕๓๐.๑๑	
๗	เหล็กเส้น RB ๙	๒๘๓.๐๐	กก.	๑๗.๓๒	๒.๖๐	๕,๖๓๗.๓๖	
๘	เหล็กเส้น DB ๑๖	๘๒๒.๐๐	กก.	๑๖.๔๔	๒.๖๐	๑๕,๖๕๐.๘๘	
๙	ลวดเหล็ก	๓๐.๐๐	กก.	๓๘.๓๒	-	๑,๑๔๙.๖๐	
๑๐	ตะปู	๑๐.๐๐	กก.	๕๖.๐๗	-	๕๖๐.๗๐	
๑๑	งานก่ออิฐฉาบ	๘๗.๐๐	ตร.ม.	๙๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑๔,๗๙๐.๐๐	
๑๒	งานฉาบปูน	๑๖๐.๐๐	ตร.ม.	๘๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	
๑๓	แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด ๐.๓๕ * ๔.๐๐ * ๐.๐๕ ม.	๔๘.๐๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	
๑๔	งานฝ้า	๔๘.๐๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๗,๗๖๐.๐๐	
	รวมเป็นเงิน					๑๓๔,๕๒๗.๒๙	

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก)

นายช่างโยธา ๕

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายไพศาล หัตถากรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

เทศบาลตำบลเทพาลัย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

โครงการก่อสร้าง อาคารผลิตน้ำพร้อมติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำเทศบาลตำบลเทพาลัย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร
หรือพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล ๑๙ หมู่ที่ ๙ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ ทต.ทพ. ๑๑ (ม.๙)/๒๕๕๘ จำนวน ๑๙ แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙

กำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ ต่อ หน่วย	ค่าแรงงานต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑๕	ปด	๒	บาน	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	
๑๖	เหล็ก C ๗๕*๔๕*๑๕*๒.๓ มม.	๑๘.๐๐	ท่อน	๔๕๓.๒๗	๕๐.๐๐	๙,๐๕๘.๘๖	
๑๗	เหล็ก C ๑๐๐*๕๐*๒๐*๒.๓ มม.	๑๘.๐๐	ท่อน	๕๐๔.๖๗	๕๐.๐๐	๙,๙๘๔.๑๖	
๑๘	หลังคาสันโท	๑๑๒.๐๐	ตร.ม.	๑๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒๒,๔๐๐.๐๐	
๑๙	งานทาสีภายนอก-ภายในแล้วเสร็จ	๑๗๔.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑๓,๙๖๐.๐๐	
๒๐	งานไฟฟ้า	๑.๐๐	เหมา	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	
	รวมเป็นเงิน					๘๖,๓๖๒.๙๒	
	รวมเป็นเงินทั้งหมด					๒๒๐,๘๙๐.๒๑	
๒๑	เครื่องกรองน้ำพร้อมระบบติดตั้ง	๑.๐๐	ชุด	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	
	รวมเป็นเงิน					๒๒๐,๐๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก)

นายช่างโยธา ๕

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายไพศาล หัตถากรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง