



ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วย เทศบาลตำบลเทพาลัย จะดำเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น๓) (ช่วงบริเวณหน้าบ้านนายเปล่ง ไหวพริบ
ถนนเทศบาล ๒๐) หมู่ที่ ๙ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒ แถว
ความยาว ๔๓.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๕ บ่อ ตามแบบเลขที่ ทต.ทพ. ๙ (ม.๙)/๒๕๕๙

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
และ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
(ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เทศบาลตำบลเทพาลัยจึง
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายประทีป ล้ากลาง)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

เทศบาลตำบลเทพา

รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น๓) (ช่วงบริเวณหน้าบ้านตาเปล่ง ไหวพริบ ถนนเทศบาล ๒๐) หมู่ที่ ๙ ต.เทพา อ.คง จ.นครศรีธรรมราช ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ความยาว ๔๓.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๕ บ่อ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเทพา อำเภอคง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. งบเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๗,๐๐๐.- (-สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยสังเขป - งานปรับพื้นที่ งานถมดินขุดดิน งานเทคอนกรีตลื่น งานวางท่อ งานยาแนวท่อ
- งานบ่อพัก งานถมดิน งานเทคอนกรีตบ่อพัก งานอื่นๆ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเทพา ที่ ๑๐๘ /๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๘๗,๐๐๐.-บาท (-สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามที่แนบท้ายดังนี้

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร. ๖) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายไพศาล หัตถาภรณ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายมงคล จันทร์สุขศรี	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลฯ	กรรมการ
๓. นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕	กรรมการ

แบบสรุปราคาค่างานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น๓) (ช่วงบริเวณหน้าบ้านนายเปล่ง) ฯ

โครงการ/ก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น๓) (ช่วงบริเวณหน้าบ้านนายเปล่ง ไหวพริบ ถนนเทศบาล ๒๐) หมู่ที่ ๙ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ความยาว ๔๓.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๕ บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล ๒๐ (ช่วงบริเวณหน้าบ้านนายเปล่ง ไหวพริบ) หมู่ที่ ๙ ตำบลเทพาลัย อำเภอ คง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเทพาลัย

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙

แบบ ปร.๖

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑.	ท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) (ช่วงบริเวณหน้าบ้านนายเปล่ง ไหวพริบ ถนนเทศบาล ๒๐) หมู่ที่ ๙ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ความยาว ๔๓.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๕ บ่อ	๓๘๗,๖๙๒.๖๓	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๓๘๗,๖๙๒.๖๓	
	ราคากลาง	๓๘๗,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพศาล หัตถากรณ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมงคล จันทร์สุขศรี)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

เทศบาลตำบลเทพาลัย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก. ชั้น ๓) (ช่วงบริเวณหน้าบ้านนายเปล่ง ไหวพริบ ถนนเทศบาล ๒๐) หมู่ที่ ๙ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ความยาว ๔๓.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๕ บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล ๒๐ (ช่วงบริเวณหน้าบ้านนายเปล่ง ไหวพริบ) หมู่ที่ ๙ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ ทด.ทพ. ๙ (ม.๙)/๒๕๕๙ จำนวน ๘ แผ่น

ตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙

กำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.	๒๓๙,๒๘๘.๒๔	๑.๒๕๐๙	๒๙๙,๓๒๕.๖๖	
๒	งานบ่อพัก ค.ส.ล.	๗๐๖๔๒.๗๑	๑.๒๕๐๙	๘๘,๓๖๖.๙๗	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๓๘๗,๖๙๒.๖๓	บาท
		คิดเป็นเพียง		๓๘๗,๐๐๐.๐๐	บาท
	(ตัวอักษร)	(สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายไพศาล หัตถการณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไพศาล หัตถการณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมงคล จันทร์สุขศรี)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลฯ

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕

ใบกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

เทศบาลตำบลเทพาลัย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก. ชั้น ๓) (ช่วงบริเวณหน้าบ้านนายเป่ง ไหวพริบ ถนนเทศบาล ๒๐) หมู่ที่ ๙ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒ แแถว ความยาว ๔๓.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๕ บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล ๒๐ (ช่วงบริเวณหน้าบ้านนายเป่ง ไหวพริบ) หมู่ที่ ๙ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ ทต.ทพ. ๙ (ม.๙)/๒๕๕๙ จำนวน ๘ แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙

กำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ ต่อ หน่วย	ค่าแรงงานต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑	งานท่อระบายน้ำ คสล.						
๑.๑	งานปรับพื้นที่	๔๓.๐๐	ม.	-	๒๐.๐๐	๘๖๐.๐๐	
๑.๒	งานขุดดิน และถมดิน	๓๖๐.๐๐	ลบ.ม.	-	๘๐.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐	
๑.๓	งานทรายหยาบชุ่มน้ำแน่น	๔.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๕๙.๐๐	๑๘๖๒.๑๖	
๑.๔	งานคอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๔.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๕๙.๘๑	๓๐๐.๐๐	๘,๖๓๙.๒๔	
๑.๕	งานท่อกลม ค.ส.ล. (มอก.ชั้น ๓) รวมปูนทรายยาแนว	๗๖.๐๐	ท่อน	๒,๕๗๐.๐๙	๕๐.๐๐	๑๙๙,๑๒๖.๘๔	
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร						
	รวมงานท่อระบายน้ำ					๒๓๙,๒๘๘.๒๔	
๒	งานบ่อพัก คสล.						
๒.๑	งานทรายหยาบชุ่มน้ำแน่น	๑.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๕๙.๐๐	๔๖๕.๕๔	
๒.๒	งานคอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๑.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๕๙.๘๑	๓๐๐.๐๐	๒,๑๕๙.๘๑	
๒.๓	เหล็ก RB ๙	๑,๒๐๐.๐๐	กก.	๑๗.๔๑	๒.๖๐	๒๔,๐๑๒.๐๐	
๒.๔	ลวดผูกเหล็ก	๓๐.๐๐	กก.	๓๗.๓๘	๒.๖๐	๑,๑๙๙.๔๐	
๒.๕	งานไม้แบบและค้ำยัน	๓๐.๐๐	ตร.ม.	๒๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	
๒.๖	งานปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์คอนกรีต (๒๔๐ กก/ตร.ชม)	๑๒.๐๐	ลบ.ม.	๑,๙๗๕.๗๐	๓๐๐.๐๐	๒๗,๓๐๘.๔๐	
๒.๗	เหล็กฉาก ๕๐ * ๕๐ * ๔ มม.	๑๕.๐๐	ท่อน	๓๕๕.๑๔	๕๐.๐๐	๖,๐๗๗.๑๐	
๒.๘	ท่อเหล็กชุบสังกะสี ศ.ก. ๒ นิ้ว	๒.๐๐	ท่อน	๔๖๐.๒๓	๕๐.๐๐	๑,๐๒๐.๔๖	
	รวมงานบ่อพัก คสล.					๗๐,๖๔๒.๗๑	

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก)

นายช่างโยธา ๕

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายไพศาล หัตถการณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง