



ประกาศเทศบาลตำบลเทพา
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วย เทศบาลตำบลเทพา จะดำเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 9 (ซอยไปบ้านนายสำเรียง เฌียงกลาง) หมู่ที่ 9 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครศรีธรรมราช ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวประมาณ 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ ทต.ทพ 13 (ม.9)/2560

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555 และ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เทศบาลตำบลเทพาจึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายประทีป ล้ากลาง)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพา

เทศบาลตำบลเทพา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 9 (ซอยไปบ้านนายสำเรียง เฝียงกลาง) หมู่ที่ 9 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา จำนวน 1 สาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

2. งบเงินงบประมาณ 151,200.-บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นพันสองร้อยบาทถ้วน-)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยสังเขป งานปรับพื้นที่ งานปรับทรายรองพื้น งานเข้าแบบ งานวางเหล็กวางเมส
- งานเทคอนกรีต งานแต่งผิวคอนกรีต งานหินคลุกไหล่ทาง งานอื่นๆ

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเทพาที่ 122/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เป็นเงิน 151,200.-บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นพันสองร้อยบาทถ้วน-)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามที่แนบท้ายดังนี้

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร. 6) จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5) จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. 4) จำนวน 2 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายไพศาล หัตถาภรณ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นายมงคล จันทร์สุขศรี	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลฯ	กรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคาค่างานก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 9 ฯ

โครงการ/ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 9 (ซอยไปบ้านนายสำเรียง เฌียงกลาง) หมู่ที่ 9 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวประมาณ 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ ทต.ทพ 13 (ม.9)/2560

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล 9 (ซอยไปบ้านนายสำเรียง เฌียงกลาง) หมู่ที่ 9 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเทพาลัย

แบบ พร.4 และ พร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561

แบบ พร.6

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 9 (ซอยไปบ้านนายสำเรียง เฌียงกลาง) หมู่ที่ 9 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวประมาณ 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร	151,223.26	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	151,223.26	
	ราคากลาง	151,200.00	
	ราคากลาง (สองแสนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพศาล หัตถาภรณ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมงคล จันทร์สุขศรี)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเทพาชัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ประเภท งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เป็นงานทาง)

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ถนนเทศบาล 9 ซอยไปบ้านนายสำเริง เจริญกลาง หมู่ที่ 9 ต.เทพาชัย อ.คง จ.นครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร

ฝ่ายเขียนแบบและประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลเทพาชัย

ตามแบบ เทศบาลตำบลเทพาชัย เลขที่ ทด.ทพ. 13 (ม.9) / 2560 จำนวน 6 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ 15 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	108,999.35	1.3624	148,500.71	
2	ประเภทงานไม่ปรับราคา	-	1.0700	-	
3	งานป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
เงื่อนไข	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	- เงินประกันผลงานหัก (ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %)				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			151,500.71	บาท
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			151,500.00	บาท
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่ทาง 300.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 505.00 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง.....เลขที่ / ลงวันที่ มีนาคม 2561

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพาชัย

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพศาล หัตถาภรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมงคล จันทร์สุขศรี)

รองปลัดเทศบาลตำบลเทพาชัย

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเพิ่มศักดิ์ จินนอก)

นายกช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว

☒ อนุมัติให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

☐ ไม่อนุมัติเนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....

(นายประทีป สลักกลาง)

นายกเทศมนตรีตำบลเทพาชัย

ใบกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ถนนเทศบาล 9 ขอยไปบ้านนายสำเรียง เมืองกลาง หมู่ที่ 9 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร
ประมาณการโดย เทศบาลตำบลเทพาลัย

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ตามแบบ เทศบาลตำบลเทพาลัย เลขที่ ทด.ทพ. 13 (น.9)2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1	งานตัดเกรดปรับพื้นทางเดิม หรือ งานกรูยทาง	300.00	ตร.ม.	-	-	1.68	504.00	504.00	
2	งานดินถมพื้นทาง (บดทับแน่น 60 %)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3	งานลูกรัง (บดทับแน่น 60 %)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
4	งานทรายหยาบพูนหน้าถนนรองพื้นทาง	15.00	ลบ.ม.	406.54	6,098.10	99.00	1,485.00	7,583.10	
5	งานแบบหล่อคอนกรีต	30.60	ตร.ม.	-	-	133.00	4,069.80	4,069.80	
6	ไม่แบบและค้ำยัน (คิดในแบบ 2 ใน 3 ของไม่แบบ)	9.10	ตร.ฟ.	401.87	3,657.02	-	-	3,657.02	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กตะแกรงสี่เหลี่ยมรูป ขนาด 4 ม. ระยะ 0.20 ม. #	300.00	ตร.ม.	28.00	8,400.00	5.00	1,500.00	9,900.00	
	- เหล็กเส้นกลม(Dowel Bar) RB 15 (ทุกระยะ 5 ม.)	83.20	กก.	18.49	1,538.37	3.30	274.56	1,812.93	จุดละ 5.55 กก.
	- เหล็กเส้นกลม(Dowel Bar) RB 19 (ทุกระยะ 50 ม.)	13.36	กก.	19.21	256.65	2.90	38.74	295.39	จุดละ 8.90 กก.
	- เหล็กข้ออ้อย(Tie Bar) DB 16 (ตัดกลาง) (นน. 1.578 กก./ม.)	-	กก.	-	-	3.30	-	-	เมตรละ 1.58 กก.
	ยอดยกไป							27,822.23	

(ลงชื่อ).....ประมาณการต้นทุน (นายไพศาล หัตถาภรณ์) (ลงชื่อ).....ตรวจสอบ (นายไพศาล หัตถาภรณ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ถนนเทศบาล 9 ซอย บ้านนาขลิบเรียง เมืองกลาง หมู่ที่ 9 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา
 รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร

ประมาณการโดย เทศบาลตำบลเทพาลัย

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561

ตามแบบ เทศบาลตำบลเทพาลัย เลขที่ ทค.ทพ. 13 (ม.9)2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							27,822.23	
7	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)								
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์342 กก. / ลบ.ม.	307.80	ถุง	119.16	36,677.45	-	-	36,677.45	
	- ทรายหยาบ.....0.57 ลบ.ม. / ลบ.ม.	25.65	ลบ.ม.	406.54	10,427.75	-	-	10,427.75	
	- หินย่อย เบอร์ 1 - 21.09 ลบ.ม. / ลบ.ม.	49.05	ลบ.ม.	224.30	11,001.92	-	-	11,001.92	
	- ค่าแรงงานคอนกรีต.	45.00	ลบ.ม.	-	-	436.00	19,620.00	19,620.00	
8	แผ่น โฟม	1.00	แผ่น	12.00	12.00	-	-	12.00	
9	งานบ่มคอนกรีต	300.00	ตร.ม.	-	-	8.73	2,619.00	2,619.00	
10	งานรอยต่อคอนกรีต								
	- ค่าแอสฟัลท์ผสมทรายหยาบรองต่อคอนกรีต	60.00	ม.	-	-	13.65	819.00	819.00	
11	งาน ไล่ล่ทาง								
	- หินคลุก	-	ลบ.ม.	197.90	-	17.74	-	-	
	รวมงานต้นทุนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							108,999.35	

(ลงชื่อ).....ประมาณการต้นทุน (นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก) (นายไพศาล หัตถาภรณ์) (ลงชื่อ).....ตรวจสอบ (ผู้อำนวยการกองช่าง)