



ประกาศเทศบาลตำบลเทพา
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วย เทศบาลตำบลเทพา จะดำเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๑๘ (ช่วงต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ ๑๐
ต.เทพา อ.คง จ.นครราชสีมา ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหิน
คลุยก้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ ทต.ทพ ๑ (ม.
๑๐)/๒๕๕๙

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
และ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
(ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เทศบาลตำบลเทพาจึง
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายประทีป ล้ากลาง)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพา

เทศบาลตำบลเทพา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๑๘ (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ ๑๐ ต.เทพา อ.คง จ.นครราชสีมา จำนวน ๑ สาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเทพา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

๒. งบประมาณ ๒๑๒,๐๐๐.- (-สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยสังเขป - งานปรับพื้นที่ งานเข้าแบบ งานวางเหล็กวางเมส งานเทคอนกรีต
- งานแต่งผิวคอนกรีต งานหินคลุกไหล่ทาง งานอื่นๆ

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐๓/๕๙ ราคากลางเทศบาลตำบลเทพา ที่ ๑๐๓/๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง ตามที่แนบท้ายดังนี้

๕.๑ แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร. ๖) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๑. นายไพศาล หัตถากรณ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายมงคล จันทร์สุขศรี	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลฯ	กรรมการ
๓. นายเพิ่มศักดิ์ นิมนอก	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕	กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๑๘ ฯ

โครงการ/ก่อสร้าง ถนน คสล. ถนนเทศบาล ๑๘ (ช่วงต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ ๑๐ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล ๑๘ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเทพาลัย อำเภอ คง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเทพาลัย

แบบ พร.๔ และ พร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙

แบบ พร.๖

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๑๘ (ช่วงต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ ๑๐ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๑๒,๕๘๒.๓๖	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๒๑๒,๕๘๒.๓๖	
	ราคากลาง	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพศาล หัตถากรณ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมงคล จันทร์สุขศรี)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕

สรุปผลการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

เทศบาลตำบลเทพาลัย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ถนนเทศบาล ๑๘ (ช่วงต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ ๑๐ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร
หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล ๑๘ (ช่วงต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ ๑๐ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ ทต.ทพ. ๑ (ม.๑๐)/๒๕๕๙ จำนวน ๖ แผ่น

ตามแบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙

กำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	รวมงานถนน ค.ส.ล.	๑๕๙,๐๕๙.๐๑	๑.๓๓๖๕	๒๑๒,๕๘๒.๓๗	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๒๑๒,๕๘๒.๓๗	บาท
		คิดเป็นเพียง		๒๑๒,๐๐๐.๐๐	บาท
	(ตัวอักษร)	(สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายไพศาล หัตถาภรณ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไพศาล หัตถาภรณ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมงคล จันทร์สุขศรี)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕

ใบกำหนดราคาก่อสร้าง

เทศบาลตำบลเทพา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ถนนเทศบาล ๑๘ (ช่วงต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ ๑๐ ต.เทพา อ.คง จ.นครราชสีมา กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล ๑๘ (ช่วงต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ ๑๐ ต.เทพา อ.คง จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ ทต.ทพ. ๑ (ม.๑๐)/๒๕๕๙ จำนวน ๖ แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ ต่อ หน่วย	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑	งานปรับพื้นที่	๔๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	๒๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	
๒	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๘๐.๐๐	๙,๗๓๐.๘๐	
๓	งานไม้แบบและค้ำยัน	๓๐.๕๗	ตร.ม.	๒๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๘,๕๕๙.๖๐	
๔	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด ๔ มม. ระยะ ๐.๒๐ ม. #	๔๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๕.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	
๕	เหล็กเส้นกลม(Dowel Bar) RB ๑๕	๑๑๑.๒๐	กก.	๑๗.๑๕	๒.๖๐	๒,๑๙๖.๒๐	
๖	เหล็กเส้นกลม(Dowel Bar) RB ๑๙	๑๓.๓๘	กก.	๑๖.๙๐	๒.๖๐	๒๖๐.๙๑	
๗	เหล็กข้ออ้อย(Tie Bar) DB ๑๖	๑๕๘.๐๐	กก.	๑๖.๙๑	๒.๖๐	๓,๐๘๒.๕๘	
๘	งานผิวจราจร คอนกรีต	๖๐.๐๐	ลบ.ม.		๓๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	
	๘.๑ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ๓๓๖ กก./ลบ.ม.	๔๐๓.๒๐	ถุง	๑๒๕.๐๐	-	๕๐,๔๐๐.๐๐	
	๘.๒ ทรายหยาบ ๐.๖๐ ลบ.ม./ลบ.ม.	๓๖.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔	-	๑๔,๖๓๕.๔๔	
	๘.๓ หินย่อย ๑.๐๙ ลบ.ม./ลบ.ม.	๖๕.๔๐	ลบ.ม.	๒๕๘.๕๗	-	๑๖,๙๑๐.๔๘	
๙	งานบ่มคอนกรีต	๔๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑๕.๐๐	๕.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	
๑๐	งานแอสฟัลท์ผสมทราย	๐.๐๒	ลบ.ม.	๑๒,๕๐๐.๐๐	-	๒๒๕.๐๐	
	๑๐.๑ ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	๘๐.๐๐	ม.		๑๒.๕๐	๑,๐๐๐.๐๐	
๑๑	งานหินคลุกไหล่ทาง	๑๒.๐๐	ลบ.ม.	๑๒๑.๕๐	๕๐.๐๐	๒,๐๕๘.๐๐	
	รวมงานถนน ค.ส.ล.					๑๕๙,๐๕๙.๐๑	

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก)

นายช่างโยธา ๕

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายไพศาล หัตถาภรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง